

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45236000-0	Wyrównywanie terenu

**NAZWA INWESTYCJI** : **R remont ogrodzenia**  
**ADRES INWESTYCJI** : ul. Niciarniana 2a, 93-208 Łódź  
**INWESTOR** : Zespół Szkół Specjalnych nr 4  
**ADRES INWESTORA** : ul. Niciarniana 2a, 93-208 Łódź

**SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR** : mgr inż. Wiktor Jakubowski  
**DATA OPRACOWANIA** : 22.06.2015

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).

#### Uwaga!

Umieszczona w przedmiarze kolumna "Podstawa" zawiera lokalizację szczegółowych opisów robót, uzupełniających opisy umieszczone w kolumnie "Opis". Informacje zawarte w kolumnie "Podstawa" w żadnym wypadku nie ograniczają sposobu wyceny poszczególnych robót.

W niniejszym opracowaniu ujęto budowlane roboty podstawowe związane z remontem ogrodzenia ZSS nr w Łodzi.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono wykonanie WSZELKICH robót związanych z remontem ogrodzenia. Jeżeli w niniejszym opracowaniu nie umieszczono pozycji odnoszących się bezpośrednio do niezbędnych do zrealizowania robót oznacza to, że zostały one uwzględnione w innych pozycjach tego kompletu. Ewentualne niezgodności ilości przedmiarowych z projektem architektoniczno-budowlanym i opisem technicznym nie zwalniają z konieczności realizacji robót zgodnie z projektem i opisem.

**UWAGA!!!** Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) i z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w przedmiarze i kosztorysie zaprezentowano jedynie roboty podstawowe. Roboty pomocnicze, tj. np. ustawianie, przestawianie oraz czas pracy rusztowań, wywóz odpadów, uprzątnięcie terenu budowy należy uwzględnić w pozycjach opisujących roboty podstawowe.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi</b>			
1	Roboty rozbiórkowe i porządkowe	1	3
2	Ogrodzenie zewnętrzne terenu szkoły	4	8

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi</b>						
<b>1</b>						
<b>Roboty rozbiórkowe i porządkowe</b>						
1	ST 1	KNNR 6 0808-04 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników wraz z bramami i furtkami  133,0+81,0+24,5	m		238,500
d.1				m	238,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>238,500</b>
2	ST 1	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie betonowych cokołów i słupów ogrodzenia  poz.5*0,6*0,15	m <sup>3</sup>		21,465
d.1				m <sup>3</sup>	21,465	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,465</b>
3	ST 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km  poz.2	m <sup>3</sup>		21,465
d.1				m <sup>3</sup>	21,465	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,465</b>
<b>2</b>						
<b>Ogrodzenie zewnętrzne terenu szkoły</b>						
4	ST 10	KNNR 2 1601-02	Cokoły ogrodzeń o wymiarach 0,20x0,30 m z betonu C12/15 (B-15), na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m z betonu C12/15 (B-15)  poz.1	m		238,500
d.2				m	238,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>238,500</b>
5	ST 10	KNNR 2 1602-03 analogia	Ogrodzenia z płaskowników stalowych montowane na cokole  poz.4	m		238,500
d.2				m	238,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>238,500</b>
6	ST 10	analiza indywidualna	Montaż bram stalowych wraz z osprzętem  2	szt		2,000
d.2				szt	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	ST 10	analiza indywidualna	Montaż furtek stalowych wraz z osprzętem  3	szt		3,000
d.2				szt	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
8	ST 10	KNNR 11 0711-02	Uprzątnięcie, wyprofilowanie i obsianie trawą terenu wzdłuż ogrodzenia  poz.1*2,0	m <sup>2</sup>		477,000
d.2				m <sup>2</sup>	477,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>477,000</b>